

DIRECCIÓN OPERATIVA CONTRATACIÓN

Respuesta a Observaciones

OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA U.H. MANRIQUE

PROCESO NÚMERO 38 DE 2.024

Noviembre 29 de 2024

Estando dentro del tiempo definido en el cronograma, el invitado **CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ** a través de correo electrónico realizó las siguientes observaciones a los términos de referencia:

En cumplimiento de lo establecido en los términos de Referencia y las respectivas adendas elaboradas para del proceso N° 38, se da respuesta dentro del término establecido a las observaciones realizadas a través de correo electrónico por el invitado **CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ** de la siguiente manera

OBSERVACIÓN 1:

En estos ítems se identifica la ubicación, no salen en planos, no se identifica el tipo de extractor ni están descritos en las especificaciones

3.1	EQUIPOS
3.1.5	Suministro transporte e instalación de Extracción 400 cfm incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
3.1.6	Suministro transporte e instalación de Extracción 250 cfm incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento

La ESE Metrosalud responde:

Se amplía la descripción de los ítems solicitados:

3.1	EQUIPOS
3.1.5	Unidad ventiladora de EXTRACCIÓN de aire en línea, 220-240V/60HZ/1Ph, para un caudal de 400 cfm y 0,65 wg (caída de presión externa) Incluye: eliminadores de vibración, izaje y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
3.1.6	se cambia el de 250CFM por 300CFM y su descripción queda así: Unidad ventiladora de EXTRACCIÓN de aire en línea, 220-240V/60HZ/1Ph, para un caudal de 300 cfm y 0,55 wg (caída de presión externa) Incluye: eliminadores de vibración, izaje y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

OBSERVACIÓN 2:

En este es el mismo caso anterior solo que además de lo anterior no se menciona el caudal

3.2	CIRUGÍA
3.2.9	Suministro transporte e instalación de Unidad Ventiladora extractor de esterilización y baños incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

La ESE Metrosalud responde:

3.2	CIRUGÍA
3.2.9	Unidad ventiladora de EXTRACCIÓN de aire en línea, 220-240V/60HZ/3Ph, para un caudal de 1400 cfm y 0,96 wg (caída de presión externa)

OBSERVACIÓN 3:

Estas rejillas no tienen la medida y tampoco se ven en los planos

3.4.3	Suministro transporte e instalación de Rejillas de retorno incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
-------	---

La ESE Metrosalud responde:

Se amplía la descripción del ítem y se aclaran las dimensiones de las rejillas necesarias para este proyecto se promedian en los siguientes rangos

3.4.3	Suministro transporte e instalación de Rejillas de retorno incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento es decir, la compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Rejilla retorno, extracción o aire exterior tipo barras frontales fijas a 35° con dimensiones entre: 1 de (8" x 6"), 25 de (10" x 6"), 1 de (10" x 8"), 4 de (12" x 6) con control de volumen de aletas opuestas con accionamiento por piñón. Incluye: Elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Para Un total de 31 unidades
-------	--

OBSERVACIÓN 4

En este ítem dice que las rejillas son fijas de 35° de inclinación, pero dice que la medida es "x" agradecería indicar cuánto vale x

3.4.10	Suministro y puesta en servicio de Rejilla retorno extracción o aire exterior tipo barras frontales fijas a 35° de "x" con control de volumen de aletas opuestas con accionamiento por piñón. Incluye: Elementos de fijación.
--------	---

La ESE Metrosalud responde:

Se amplía la descripción del ítem y se aclaran las dimensiones de las rejillas necesarias para este proyecto se promedian en los siguientes rangos

3.4.10	Suministro y puesta en servicio de Rejilla retorno extracción o aire exterior tipo barras frontales fijas a 35° de " x " con control de volumen de aletas opuestas con accionamiento por piñón. Incluye: Elementos de fijación. Es decir, compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Rejilla retorno, extracción o aire exterior tipo barras frontales fijas a 35° con una dimensión entre: 1 de (12" x 8"), 2 de (12" x 12"), 4 de (14" x 8"), 1 de (14" x 10"), 2 de (18" x 12") con control de volumen de aletas opuestas con accionamiento por piñón. Incluye: Elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Para un total de 10 unidades.
--------	--

Para la localización de los elementos Se entrega plano en Revit de Cirugía

La presente se publica en la página web de Metrosalud 29 de noviembre de 2024

Esperanza Penaranda P
ESPERANZA PENARANDA PINEDA
Directora Operativa de Contratación

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Paola Andrea Bustamante J- Abogado Contratista		29/11/2024
Proyectó	Adriana María Taborda Zapata A.- Director Operativo Administrativo		29/11/2024
Revisó:	Esperanza Peñaranda Pineda Directora Operativa Contratación		29/11/2024

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma